

RZESZÓW Budowlańcy czekają na bezwietrzną pogodę

Stalowy kolos zamontuje dach

Bartosz Gubernat

Dzisiaj na stadionie miejskim zacznie się montaż zadaszenia trybuny. Pod warunkiem, że nie będzie silnie wiało. Ważący prawie 400 ton dźwиг wyniesie na wysokość 23 metrów pierwsze trzy z dziewięciu części dachu. Każda to 80 ton stali.

Chcieliśmy zacząć już wczoraj, ale niestety na górze zbyt mocno wiało, aż 15 metrów na sekundę. Tymczasem bezpieczna praca z tak dużymi i ciężkimi elementami jest możliwa tylko wówczas, gdy wieje poniżej 8 metrów na sekundę. Inaczej zadaszenie zadziałałoby jak żagiel i dźwиг mógłby się przewrócić – tłumaczy Rafał Siupa z firmy Alstal, kierownik montażu.

Może unieść 500 ton

Cztery z dziewięciu dźwigrów (elementów konstrukcji zadaszenia) są już zmontowane i leżą na murawie stadionu miejskiego przy ulicy Hetmańskiej. Skręcanie i spawanie piątego trwa. Pozostałe cztery przyjadą do Rzeszowa w częściach lada dzień.

Każdy z tych elementów składa się w zasadzie z trzech części. Główna, najdłuższa mocowana do stalowych zaczepek na trybunie waży 60 ton i to ją najpierw wyniesie na górę dźwиг. Od tyłu przymocujemy ją specjalnymi stalowymi odciągami do fun-

damentów oraz do ściany trybuny. Na koniec domontujemy ok. 20-tonowe zakończenie dachu, które przedłuży konstrukcję w kierunku toru i boiska – wyjaśnia Siupa.

Ustawienie i montaż dźwigu trwa zawsze dwa dni, dlatego ekipa Alstalu rozłożyła go tak, żeby za jednym podejściem wynieśli na górę trzy dźwigrы. Pracę zacznie od strony budynku administracyjnego stadionu. Potem żuraw zostanie rozebrany i przesunięty dalej, w kierunku żużlowego parku maszyn. Stąd poda na górę kolejne elementy. Dach powinien być gotowy w lutym.

Nowe wejście i kasy

Bardzo szybko prace postępują także w części budowy prowadzonej przez rzeszowską Inżynierię. Ona odpowiada głównie za konstrukcję betonową trybuny.

Montujemy już betonowe prefabrykaty oraz impregnujemy beton. Sporo prac zostało nam pod trybuną, gdzie musimy m.in. wykończyć sanitariaty. Od strony al. Powstańców Warszawy do końca lutego powstaną jeszcze dwie kasy biletowe. Zamontowaliśmy już tutaj cztery obrotowe bramki wejściowe. Do końca marca wszystko będzie gotowe – zapewnia Marcin Sternik z Inżynierii

Będzie kolejna trybuna

Marek Ustrobiński, wice-



RZESZÓW LOKAL

Dźwиг przywiozło do Rzeszowa osiem tirów.

prezydent Rzeszowa odpowiedzialny za inwestycje w mieście zapewnia, że na budowie jednej trybuny miasto nie poprzestanie. – Chcemy, aby powstała tu cała zadaszona widownia. 200-tysięczne

miasto zasługuje na taki obiekt. Powoli zaczynamy już szukać pieniędzy na kolejne etapy inwestycji – mówi.

b.gubernat@nowiny24.pl
17 867-22-81

PRÓCOCJA